

Formular F3

ANTEMASURATOARE

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: LUCRĂRI PENTRU IGIENIZARE BIROURI, SĂLI DE CURS ȘI LABORATOARE DIN IMOBILUL MIHAI EMINI

Categorie: REPARATII CURENTE

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	RPCJ70A1	82 MP		5.550,00000	
AMORSAREA SUPRAFETELOR					
ASIMILAT					
2	RPCJ16C1	82 M		2.000,00000	
REP.CRAPATURILOR DIN TENC.INT LA PERETI,SCLIVISITE EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT MARCA M100-T					
ASIMILAT - INCLUSIV BANDA ARMARE					
3	RPCJ36A1	82 MP		5.550,00000	
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.					
4	RPCR24A1	82 MP		5.550,00000	
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE					

L: 10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80					
5	RPCK02B1	82 MP		1.000,00000	
REPARARE STRAT SUPORT PT.PARDOS.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100-T DE 3CM GROS.CU FATA DRISCUITA FIN *					
6	RPCT19D1	82 MP		1.250,00000	
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUM ELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *					
7	CG37A	02 MP		1.250,00000	
PARDOSELI DIN PARCHET LAMELAR					

L: LC61A -M :7800811 -PARCHET MELAMINAT					
8	RPCK15C1	82 MP		670,00000	
RASCHETARE PARCHET STEJAR,FAG EXECUTATA CU DISCURI ABRAZIVE					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	RPCK72A1	82 MP		670,00000	
	LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATURI				
10	RPCK12A	99 MP		75,00000	
	REPARARE PARD.DIN MAT PLASTICE PE STR.SUP.EXISTENT CU COVOR PVC PE SUP.TEXTIL,LIP.CU PRENADEZ				
	----- L: LC62D -0001:6720779 -PERVAZURI PROFILATE DIN PVC ----- L: LC62F -M :671608. -COVOR PVC TRAFIC INTENS -----				
11	RPEE17B1	82 BUCATA		120,00000	
	DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA INLOCUIRII* PRIZE				
12	RPEE03A4	82 BUCATA		120,00000	
	MONTAT PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA AMINOPL AST DUBLA				
13	RPEF11A05	82 BUCATA		150,00000	
	MONTAT CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TI P 236 2X36 W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR				
	----- L: 12009 -0028:5102944 -CORP IL.FL.FIRA -02 236 220V 2X 36W CS -----				
14	RPEF13C2	82 BUCATA		300,00000	
	INLOC LAMPA FLUORESCENTA TUB CORP NEETANS 40W				
	----- L: 12008 -0016:5102346 -LAMPA FL.TUB.D=38MM,36W/220V, L=1200MM,MICM-NI 908-60 -----				
15	RPCP32A	99 MP		2,10000	
	MONTAREA USILOR METAL,CONF.DIN PROFILE+TABLA AL, IN CL.ARM+FERONERIA,MONT.IN ZID:1 CANAT,S=<7 MP				
	----- L: LC09G -0001:6102816 -CHIT DE ETANS. SILICON TIP DURASIL W 15 ----- L: LC32E -M :2700002 -USI METALICE -----				
16	TRA01A15P	82 TONE		55,00000	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$				