



A.S.E. BUCUREȘTI	
Direcția Tehnică	
Nr. înregistrare	231
Intrare/ieșire	
Zi	17
Luna	06
An	2021

CAIET DE SARCINI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI	
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE	
INTRARE	Nr. 2253
IEȘIRE	Nr.
Ziua	17
Luna	06
Anul	2021

FOISOR DIN LEMN CU MOBILIER SI GRATAR DIN CARAMIDA

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară pentru obiectivul de investiții. Lucrările propuse a se realiza constau în construirea unui foisor din lemn și a unui gratar din caramida pentru a crea un spațiu de relaxare și socializare pentru oaspetii Centrului de Perfectionare Complex Predeal, în orice anotimp al anului.

1. Date generale.

Denumirea obiectivului de investitii: Constructia unui Foisor din lemn cu mobilier si gratar din caramida.

Beneficiar: Centrul de Perfectionare Complex Predeal, str. Saulesti, nr 91, Predeal, jud. Brasov, aparinand Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

2. Obiectivul Caietului de Sarcini.

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini il reprezinta lucrari de constructie a unui foisor din lemn cu mobilier si a unui gratar din caramida cu montarea acestora la Centrul de Perfectionare Complex Predeal.

3. Date tehnice ale obiectivului.

Platforma betonata pe care urmeaza a fi amplasat foisorul este de aproximativ 24 mp.

- Lungimea platformei = 6 m
- Latimea platformei = 4 m

În toate etapele lucrării se va avea în vedere protecția mediului și sănătatea lucrătorilor.

Se vor lua măsurile necesare ca toate lucrările să nu introducă efecte negative față de situația existentă asupra solului, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului și peisajului.

4. Caracteristici principale ale constructiei.

Lemnul folosit la constructia foisorului va fi de esenta moale (brad, molid, pin), uscat in uscator, foarte bine finisat si tratat inpotriva daunatorilor si razelor UV, intr-un strat de ceara si doua straturi de vopsea pe baza de apa, vopsea care are o rezistenta la expunere directa de minim 5 ani.

- Structura dreptunghiulara
- Stalpi si Grinzi din lemn 120 mm x 120 mm
- Caprior aparent 120 mm x 60 mm
- Balustradă înaltă de 1,1m cu stalpi verticali

- Sindrila bituminoasa la acoperis
- Sistem de captare ape pluviale

Foișorul va fi montat pe o platforma din beton, prinderea pe beton se va face cu suportii metalici cu dibluri sau L-uri. Placa de beton existent se va prelungi.

Foișorul la streășină să aibă înălțimea de 2,30m, iar înclinația acoperișului să fie de minim 15 grade.

Gratarul va fi realizat din caramida cu model pe 3 dintre fetele de expunere iar ca mortar se va folosi unul termorezistent.

Mobilierul va consta din doua mese si patru bancute din lemn.

Foișorul se va racorda la căminul existent la apă și canalizare.

5. Executia lucrarilor

Prelungire placă beton în grosime de 10cm armată cu plasă tip buzău.

Executantul va utiliza și respecta planul de organizare privind execuția lucrărilor, având în vedere metodele de lucru, etapizarea acestora pe întreaga perioadă de execuție, va ține seama de întreaga gamă de măsuri prevăzute în planul de organizare privind execuția lucrărilor și costurile aferente aplicării acestor măsuri pe toata perioada execuției lucrărilor. Executantul este responsabil cu asigurarea tuturor persoanelor de pe șantier, inclusiv subcontractanți, personalul beneficiarului și orice alți vizitatori de pe șantier. Executantul va respecta legislația din România privind sănătatea și securitatea în muncă.

Termenul de execuție a lucrarilor este de 45 de zile, si curge de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor la amplasamentul liber de orice sarcina. Termenul de mobilizare este de 5 zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere.

6. Garantii

Perioada de garanție a lucrarilor realizate este de 24 de luni de la semnarea recepției la terminarea lucrărilor. În perioada de garanție executantul are obligația înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.


7. Conditii financiare si de plata

Prețul serviciilor oferite va include toate costurile aferente prestării (prețul manoperei, materialelor, transportul și montajul precum și costul cheltuielilor de deplasare ale personalului de specialitate etc.

Achizitorul se obligă să achite prestatorului numai contravaloarea serviciilor prestate de acesta, rezultate din situația de plată acceptată în procesul verbal de recepție elaborat de comisia de recepție desemnată de achizitor, în prezența prestatorului. Plata serviciilor efectiv și corect prestate se va realiza prin Ordin de plată, în contul de Trezorerie al prestatorului, în conformitate cu prevederile art. 6, alin (1), lit c) din legea 72/2013, respectiv în maximum 30 de zile de la data finalizării recepției serviciilor.

Șef Serviciu Întreținere și Reparații,

Ec. Gheorghe ALEXE



Intocmit,

Adm. Part. Gheorghe ANTON

